

Checklist onderhoud heftruck

Belangrijkste controlepunten (dagelijks, voor aanvang werk)

	✓	✗	Opmerking
Geen lekkage olie/accuvloeistof onder de truck (kijken bij weggrijden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geen slijtage hydrauliekslangen (zweeten leidingen, beschadigingen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kooiconstructie niet beschadigd, hijsopening t.b.v. accu's gesloten en geen speling in bevestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mast niet verbogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mast en lastrek bewegen probleemloos (test zonder schokken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lastrek niet beschadigd en geen overmatige speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hefkettingen gesmeerd en geen speling (beide kettingen gelijke uitwijking)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Borgpennen vorken bevestigd en vastgezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beide vorken op gelijke afstand gecentreerd (middenpunt lastrek), vergrendeld en hebben eindborging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorken niet verbogen/gebarsten, overmatige slijtage (max 10% dunner) en/of scheurvorming in de vorkhiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geen speling tussen vorken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Banden niet versleten (scheuren/los profiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Velgen geen beschadiging, wielmoeren vast en onbeschadigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geen materiaal gewikkeld om vóór- of achteras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stoel schoon/niet beschadigd/voldoende vering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stoelonderbreking functioneert (binnen 3 seconden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stoel goed ingesteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spiegels goed afgesteld (indien aanwezig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stuur reageert goed met niet teveel speling (max. 15 tot 30 mm op stuurwiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Remmen en handrem werken goed (pedaaldruk in orde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Claxon werkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verlichting en richtingaanwijzers (indien aanwezig) werkend en goed afgesteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Achteruitsignaal (indien aanwezig) werkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Noodstopknop werkt (elektrische heftruck)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veiligheidsgordel aanwezig en loopt soepel in houder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veiligheidsgordel niet gerafeld (max. 3 jaar oud)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veiligheidsbeugel (als gordelvervanger) dan wel deur sluit goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Controlepunten (wekelijks, bij voorkeur eerste dag van de week)			
	✓	✗	Opmerking
Heftruck schoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oliepeil in orde (met peilstok)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Koelwaterniveau in orde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accu in orde (geen corrosie, voldoende geladen, elektrolytpeil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spanning, conditie van de V-snaar ventilator en radiator in orde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Koeler in orde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Moeren banden, velg en mast goed aangedraaid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bandenspanning in orde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(LPG) gastank op juiste wijze geborgd aan heftruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(LPG) slang/leidingbreukbeveiliging gastankverbinding in orde (controleer koppelingen op lekkage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	